ОПЕРАЦИЯ	Норма Час	Стоимость н/ч (индивидуальное), руб.	Стоимость, руб.
ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО), входит замена масла двс + фильтр масляный, салонный и воздушный	1,4	800	1120
защита ДВС с/у	0,2	800	160
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ замена	0,8-1.5	800	640-1200
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ замена	0,4-0.8	800	320-640
ФИЛЬТР САЛОНА (ЗА ПЕДАЛЬНЫМ УЗЛОМ) замена	0,5	800	400
ФИЛЬТР САЛОНА (ВНЕШНИЙ) замена(в зависимости от модели а/м)	0,2-0,5	800	160-400
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ И МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ замена	0,5	800	400
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ замена	0,2	800	160
РЕМЕНЬ ГРМ замена	3,5	800	2800
РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (приводных ремней) замена	0,6-1,5	800	480-1200
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (рядного 6-и цилиндрового) замена	1,5	800	1200
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (рядного 4-х цилиндрового) замена	0,4	800	320
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ замена	0,6	800	480
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (ДИСКИ) замена	0,8	800	640
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (БАРАБАНЫ) замена	1.2	800	13.2
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И КОЛОДКИ замена	0,8	800	640
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ И КОЛОДКИ замена	1	800	800
МАСЛО В КПП МЕХАНИЧЕСКОЙ замена/РКПП/ЗАДНИЙ МОСТ	0,6	800	480
МАСЛО В КПП АВТОМАТИЧЕСКОЙ И ФИЛЬТР АКПП (со снятием поддона) замена	2	800	1600
МАСЛО В КПП АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЕЗ ФИЛЬТРА АКПП замена	1	800	800
МАСЛО В ГИДРОУСИЛИТЕЛЕ РУЛЯ замена	0.4-1.2	800	320-960
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ замена	0,8	800	640
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ замена/аппаратом	0,6	800	480
Жидкость вариатора замена	2	800	1600
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 640101949855
САХНО
Эльвира
Саматовна
ОГРНИП 318645100045877
ГОРОД САРАТОВ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ диагностика	0,4	800	320
АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ (амортстойка/сборка/разборка) замена	1,2	800	960
АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ (1 шт) замена	0,8	800	640
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ замена	1,2	800	960
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАДНИЙ замена	1,2-2	800	960-1600
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИЙ замена/ПРЕСУЕТСЯ	1,2-1,5	800	960-1200
ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ замена	1,2	800	960
РЫЧАГ ЗАДНИЙ (ПРОДОЛЬНЫЙ) (ушастый) замена	2,8	800	2240
РЫЧАГ ЗАДНИЙ ("косточки") замена	0,8	800	640
РЫЧАГ ЗАДНИЙ (КОРОТ.КРИВОГО) (серп) замена	1	800	800
РЫЧАГ ЗАДНИЙ НИЖНИЙ РЕГУЛИР. (СХ-РАЗВ.) замена	1,3	800	1040
РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ замена	1	800	800
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО (за 1 шт)замена	0,4	800	320
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО (С/У ПОДРАМНИКА в зависмости от модели а/м) замена	1,2	800	960
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО (1 шт) замена	0,4	800	320
ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ замена	1,2	800	960
ОПОРА ШАРОВОЙ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО замена(прикручивается)	0,6	800	480
Опора шаровая замена (пресуется)	1,2	800	960
Опора шароя замена(на клепках)	1,6	800	1280
СТУПИЦА ЗАДНЯЯ замена	1,2	800	960
СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ замена	1,2	800	960
ТЯГА(стойка) СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО замена	0,4	800	320
ТЯГА(стойка) СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО замена	0,4	800	320
ПРИВОД ПЕРЕДНИЙ С/У	1	800	800
ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОДА	1,8	800	1440
ШРУС ВНУТРЕННИЙ	1,5	800	1200
ШРУС НАРУЖНИЙ	1,5	800	1200

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 640101949855
САХНО
Эльвира
Саматовна
ОГРНИП 318645100049171
ГОРОД САРАТОВ

Ремонт задней подвески—с/у всех рычагов + замена всех сайлентблоков	10	800	8000
САЙЛЕНБЛОКИ ЗАДНЕЙ БАЛКИ С С/У БАЛКИ	5	800	4000
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	0,1	800	80
РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	0,3	800	240
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО (в зависимости от модели а/м) замена	1	800	800
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЛЕВОГО (в зависимости от модели а/м) замена	1	800	800
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРАВОГО замена	1	800	800
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ замена (1ШТ)	0,8	800	640
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ замена	0,4	800	320
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ замена	0,4	800	320
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ при ТО замена	0,6	800	480
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ замена	0,8	800	640
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	0,4	800	320
РЕВИЗИЯ СУППОРТОВ 2 КОЛЕСА	0,8	800	640
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
БАЧОК МАСЛЯНЫЙ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ замена	0,4	800	320
ТЯГА РУЛЕВАЯ замена	0,9	800	720
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ замена	2	800	1600
ШЛАНГ БАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ, ОТВОДЯЩЕГО замена	1	800	800
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ замена	0,6	800	480
НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ (в зависмости от модели а/м) замена	1,5-3	800	1200-2400
РЕЙКА РУЛЕВАЯ С/У	4	800	3200
ДВИГАТЕЛЬ			
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВОЙ замена	1,2	800	960
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВОЙ замена	0,4-1	800	320-800
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ-ЗАДНЕЙ замена	0,4-1,5	800	320-1200

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 640101949855
САХНО
Эльвира
Саматовна
ОГРНИП 318645100027777
ГОРОД САРАТОВ

ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ-ПЕРЕДНЕЙ замена	0,4	800	320
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАННОЙзамена	1,2	800	960
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА МАСЛЯНОГО (ДВИГАТЕЛЯ) замена	1,5-2,0	800	1200-1600
РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ замена	1-2	800	800-1600
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЕГО ПРИ НАЛИЧИИ ЦЕПИ ГРМ замена	1	800	800
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (С/У КОРОБКИ) замена	4,5-5,5	800	3600-4400
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ замена	0,5	800	400
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЕГО ПРИ НАЛИЧИИ РЕМНЯ ГРМ замена	4	800	3200
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ			
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ замена	0,3	800	240
КОРПУС ТЕРМОСТАТА (в зависимости от модели а/м) замена	1,2-2	800	960-1600
ПРОКЛАДКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА (в зависимости от модели а/м) замена	1,2-2	800	960-1600
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (АКПП, КОНДИЦИОНЕР) замена со снятием бампера	3,5	800	2800
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ) замена	2,6	800	2080
РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) замена	2,6	800	2080
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТЕРМОСТАТА	0,3	800	240
ПРОВЕРКА ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	0,2	800	160
СЦЕПЛЕНИЕ			
СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ замена	4-7	800	3200-5600
ТРАНСМИССИЯ И КПП			
САЛЬНИК КУЛИСЫ замена ford	1,2	800	960
САЛЬНИК ПОЛУОСИ (КПП-АВТОМАТИЧЕСК.) замена	1,2	800	960
САЛЬНИКА ПОЛУОСИ (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) замена	1,2	800	960
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА			
замена насоса с промывкой бака	3,5	800	2800
ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНЕР			
ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	0,8	800	640

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 640101949155
САХНО Эльвира Саматовна
ОГРНИП 318645100018777
ГОРОД САРАТОВ

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА	1	800	800
Доп.оборудование			
ПОДКРЫЛОК УСТАНОВКА	0,6	800	480
БРЫЗГОВИКИ (2-х) УСТАНОВКА	0,5	800	400
ДЕФЛЕКТОР УСТАНОВКА	0,5	800	400
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ	0,2	800	160
ФАРА УСТАНОВКА	0,2	800	160
АНТЕННА УСТАНОВКА	0,5	800	400
ЗЕРКАЛО УСТАНОВКА	0,8	800	640
Установка колонок/врезка	0,6-1,2	800	480-960
Установка магнитолы	От 0,6	800	от 480
Установка сигнализации без АЗ/ с АЗ	5-5,5	800	4000-4400
Замена лобового стекла	3,5	800	2800
ДИАГНОСТИКА И ЭЛЕКТРИКА			
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ замена	0,2	800	160
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ замена	0,2	800	160
ЗАМЕНА СТАРТЕРА	от 1,5	800	от 1200
ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА	от 1,5	800	от 1200
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛ.ДВИГАТЕЛЕМ КОМПЬЮТЕРНАЯ	0,6	800	480
ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	0,7	800	560
ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) замена	0,4-0,8	800	320-640
ЛАМПА ГАБАРИТА ФАРЫ замена	0,2	800	160
ЛАМПА ПОДСВЕТКИ НОМЕРНОГО ЗНАКА замена	0,2	800	160
ЛАМПА СВЕТА БЛИЖНЕГО ФАРЫ замена	0,2	800	160
ЛАМПА СВЕТА ДАЛЬНЕГО ФАРЫ замена	0,2	800	160
СТОП-СИГНАЛ ФОНАРЯ замена	0,3	800	240
ЛАМПА ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННОЙ замена	0,3	800	240
Ультразвуковая чистка форсунокдля 4-х цилиндровых ДВС	2,8	800	2240
Ультразвуковая чистка форсунокдля 6 цилиндровых ДВС	3,4	800	2720

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 640101949855
САХНО
Эльвира
Самуиловна
ОГРНИП 318645100018777
ГОРОД САРАТОВ

ЧИСТКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ(СО СНЯТИЕМ)	0,6	800	480
Развал-схождение	0,8-2	800	700-1600
Система выхлопа			
Замена глушителя основного	От 0,5	800	от400
Замена резонатора	От 0,6	800	от480
Замена приемной трубы	1,0-2,0	800	800-1600
Замена гофры	2,5	800	2000
ГБЦ снятие, установка, дефектовка	6	800	4800
Протирка клапанов (за 1 шт)	0,1	800	80
Шорт-блок (Short-block) разборка, сборка, дефектовка	10	800	8000
Регулировка клапанного зазора	4,0-8,0	800	3200-6400
Переустановка ДВС	12	800	9600
Шиномонтаж 4 колес (радиус R13)	1,2	750	900
Шиномонтаж 4 колес (радиус R14)	1,3	750	1000
Шиномонтаж 4 колес (радиус R15)	1,4	785	1100
Шиномонтаж 4 колес (радиус R16)	1,5	800	1200
Шиномонтаж 4 колес (радиус R17)	2,2	770	1700
Шиномонтаж 4 колес (радиус R18)	2,4	790	1900
* все дополнительные скидки уточнять у мастера			
** цены уточнять у мастера			

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН 6451049983
САХНО
Эльвира
Саматовна
ОГРНИП 318645100018777
ГОРОД САРАТОВ